

湛江中心人民医院门诊楼 M2-1 电井照明母 线抢修工程需求

一、项目概况

本项目位于湛江中心人民医院门诊医技楼负一层。

二、项目内容

用电缆代替故障母排（漏水段）。

三、总体技术需求

3.1 用单支 120 平方电缆代替母排相线及零线，用 70 平方电缆代替母排地线。

3.2 维修过程中更换的配件质保一年，自交付正常使用之日起算。

3.31 投标人具有《安全生产许可证》。

3.32 投标人具有承装（修、试）电力设施许可证或机电工程施工

总承包资质或电力工程施工总承包资质。

3.4 项目服务时间：20 个日历天。

工程动力科
2025 年 5 月 12 日

3333

2025.5.12