一、项目简介

项目名称	吊塔				
预算单价（万元）	3	数量	8套	预算总价（万元）	24
项目经费来源	医院经费	省财政专用		科教经费	其他
	√				

二、拟购置设备的主要参数、重要条款（“▲”号参数）

一、技术参数要求：

1.吊塔主体材料要求为高强度铝合金，要求不低于6005-T6级。

2.吊塔外壳表面采用环保抑菌材料，可抑制抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌，抑菌率>99.9%。

▲ 3.吊塔承重≥300KG，安全承重应为宣称承重的4倍。

▲ 4.气体终端要求不低于5万次以上的插拔，可带气维修。

5.气体终端采用ISO规定的颜色，不同种类气体终端颜色、形状不同，以防误操作。

▲ 6.吊塔旋转角度≥340度，具有限位系统。

7.吊塔气电箱体带有氧气泄流孔。

8.抽屉承重≥15KG，托盘承重≥15KG。

9.吊塔防尘等级达到IP30或以上。

10.吊塔外壳防火等级至少为UL94-V0级。

▲ 11.吊塔及附件符合ISO 9170-1、ISO 7396-1标准。

二、主要配置清单（每套）：

1.机械单悬臂	1套
2.吊柱式气电箱	1套
3.托盘	3层
4.抽屉	1个
5.双关节延伸臂及输液架	1套
6.网篮	1个
7.气体终端（氧气2个，负压吸引2个，空气2个）	6个
8.电源插座	10个
9.网络接口	2个
10.等电位端子	2个

三、其它

1.吊塔医气管路及电源联接到管井总线。

扫描全能王 创建